

PRZEDMIAR ROBÓT

„Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo – Wielkie Wierzno – II etap” o dł. 270 mb

L.p.	Pozycja w ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
	D-04.00.00.	PODBUDOWY		
1	D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wykorzystaniem gruntu na wykonanie poboczy.	m ²	866,00
		$(270,0 \times 3,0) + ((25 \times 2) + (2,0 \times 6,0 \times 0,5) - \text{mijanka}) = 866,0 \text{ m}^2$		
2	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego gr. 15 cm	m ²	866,00
		$(270,0 \times 3,0) + ((25 \times 2) + (2,0 \times 6,0 \times 0,5) - \text{mijanka}) = 866,0 \text{ m}^2$		
	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE		
3	D-05.01.04a	Wypełnienie między płytami betonowymi szer. 1,0 m oraz na skosach mijanek kruszywem stabilizowanym mech. gr. 15 cm.	m ²	276,00
		$270,0 \times 1,0 + ((2,0 \times 6,0 \times 0,5) - \text{mijanka}) = 276,0 \text{ m}^2$		
4	D-05.03.03	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych zbrojonych obustronnie 300x100x15 cm w dwuśladowa o szer. 2x 1,0 m.	m ²	590,00
		$(270,0 \times 1,0 \times 2) + ((25,0 \times 2,0) - \text{mijanka}) = 590 \text{ m}^2$		
	D-06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5	D-06.03.01.	Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego gr. do 35 cm	m ²	405,00
		$270,0 \times 0,75 \times 2 = 405 \text{ m}^2$		
6	D-06.04.01.	Oczyszczenie rowów z namulów z profilowaniem skarp rowu	mb	540,00
		$270,0 \times 2 = 540,0 \text{ mb}$		