

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	D-01.02.01;D-09.01.01	Zadanie I-zieleń			0,000
	W1	0,000		0,000	
1.1 (P1)	KNR 2-21 0110-0100	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		5,000
	W1	5,000	szt.	5,000	
1.2 (P2)	KNR 2-21 0110-0200	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm	szt.		9,000
	W1	9,000	szt.	9,000	
1.3 (P3)	KNR 2-21 0110-0300	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm	szt.		6,000
	W1	6,000	szt.	6,000	
1.4 (P4)	KNR 2-01 0108-0400	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia.	ha		0,002
	W1	0,002	ha	0,002	
1.5 (P5)	KNR 2-01 0110-0100	Wywożenie dłużyc.Transport na odległość do 2 km.	m3		2,500
	W1	2,5	m3	2,500	
1.6 (P6)	KNR 2-01 0110-0200	Wywożenie karpiny.Transport na odległość do 2 km.	m- p		4,500
	W1	4,5	m- p	4,500	
1.7 (P7)	KNR 2-01 0110-0300	Wywożenie gałęzi.Transport na odległość do 2 km.	m- p		5,000
	W1	5,000	m- p	5,000	
1.8 (P8)	KNR 2-01 0110-0300	Wywożenie pozostałości po karczowaniu.Transport na odległość do 2 km.	m- p		16,000
	W1	16,000	m- p	16,000	
1.9 (P9)	KNR 2-21 0310-0700	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat.I-Ii z zaprawą dołów całkowitą o średnicy i głęb.0,7/0,7m,ziemia urodzajna	szt.		20,000
	W1	20,000	szt.	20,000	
1.10 (P10)	kalk.indyw.	Rozścielenie rozdrobnionej kory na pow.20m2 w-wą o grub.5cm	m2		20,000
	W1	20,000	m2	20,000	
2	D-01.02.01;D-09.01.01	Zadanie II-zieleń			0,000
	W1	0,000		0,000	
2.1 (P11)	KNR 2-21 0110-0100	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		8,000
	W1	8,000	szt.	8,000	
2.2 (P12)	KNR 2-21 0110-0200	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm	szt.		1,000
	W1	1,000	szt.	1,000	
2.3 (P13)	KNR 2-01 0108-0400	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia.	ha		0,011
	W1	0,011	ha	0,011	
2.4 (P14)	KNR 2-01 0110-0100	Wywożenie dłużyc.Transport na odległość do 2 km.	m3		1,700
	W1	1,7	m3	1,700	
2.5	KNR 2-01	Wywożenie karpiny.Transport na odległość do 2 km.	m-		2,000

(P15)	0110-0200		p		
	W1	2,0	m-p	2,000	
2.6 (P16)	KNR 2-01 0110-0300	Wywożenie gałęzi.Transport na odległość do 2 km.	m-p		2,000
	W1	2,0	m-p	2,000	
2.7 (P17)	KNR 2-01 0110-0300	Wywożenie pozostałości po karczowaniu.Transport na odległość do 2 km.	m-p		10,000
	W1	10,000	m-p	10,000	
2.8 (P18)	KNR 2-21 0310-0700	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat.I-Ii z zaprawą dołów całkowitą o średnicy i głęb.0,7/0,7m,ziemia urodzajna	szt.		1,000
	W1	1,0	szt.	1,000	
2.9 (P19)	kalk.indyw.	Rozścielenie rozdrobnionej kory na pow.20m2 w-wą o grub.5cm	m2		1,000
	W1	1,0	m2	1,000	
3	D-01.02.01;D-09.01.01	Zadanie III-zieleń			0,000
	W1	0,000		0,000	
3.1 (P20)	KNR 2-21 0110-0100	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		7,000
	W1	7,000	szt.	7,000	
3.2 (P21)	KNR 2-21 0110-0200	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm	szt.		2,000
	W1	2,000	szt.	2,000	
3.3 (P22)	KNR 2-01 0108-0400	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia.	ha		0,004
	W1	0,004	ha	0,004	
3.4 (P23)	KNR 2-01 0110-0100	Wywożenie dłużyc.Transport na odległość do 2 km.	m3		1,700
	W1	1,7	m3	1,700	
3.5 (P24)	KNR 2-01 0110-0200	Wywożenie karpiny.Transport na odległość do 2 km.	m-p		1,500
	W1	1,5	m-p	1,500	
3.6 (P25)	KNR 2-01 0110-0300	Wywożenie gałęzi.Transport na odległość do 2 km.	m-p		2,000
	W1	2,0	m-p	2,000	
3.7 (P26)	KNR 2-01 0110-0300	Wywożenie pozostałości po karczowaniu.Transport na odległość do 2 km.	m-p		4,000
	W1	4,000	m-p	4,000	
3.8 (P27)	KNR 2-21 0310-0700	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat.I-Ii z zaprawą dołów całkowitą o średnicy i głęb.0,7/0,7m,ziemia urodzajna	szt.		5,000
	W1	5,000	szt.	5,000	
3.9 (P28)	kalk.indyw.	Rozścielenie rozdrobnionej kory na pow.20m2 w-wą o grub.5cm	m2		5,000
	W1	5,000	m2	5,000	

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
[OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.](#)