



1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT PRZEKOPEM PROBNYM USTALIĆ: RZĘDNE POSADOWIENIA ISTN. PRZYKANALIKÓW ZWŁASZCZA PRZY STUDNIACH SZR. SZR. RZĘDNE POSADOWIENIA ISTN. WODOCIĄGU, K.D.
2. PRZEWODY UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKO-WEJ GR. 15 cm.
3. ISTNIEJĄCE STUDNIE NA PRZYKANALIKACH DO LIKWIDACJI.
4. PRZYKANALIKI PODŁĄCZYĆ DO STUDNI

OBIEKT	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z POMPOWNIAMI NARUSA - FROMBORK		NR RYS. 6
ADRES	NARUSA - FROMBORK, GM. FROMBORK		
PRZEDMIOT OPRACOWANIA	PROFIL PODŁUŻNY KANAL. GRAWITACYJNEJ		SKALA 1:500 1:100
Zespół autorski		mgr inż. Danuta Doktor-Rochna, upr. proj. 1696/EI/91	m. drżec 2006 r.
		mgr inż. Waldemar Myszkowski, upr. proj. 14.77/EI/89	
Zespół sprawdzający			
mgr inż. Ireneusz Ciszak, upr. proj. 270/EI/79			