
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw (KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE)
ADRES INWESTYCJI : Obręb nr. 6 - Frombork, dz. nr. 1/1, 4/4, 8/3, 8/5, 274/1, 274/3, 274/4, ul. Portowa
INWESTOR : Gmina Frombork
ADRES INWESTORA : ul. Młynarska 5A, 14-530 Frombork
BRANŻA : Konstrukcyjno - budowlana i drogowa
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2013

SPORZĄDZIŁ

SPRAWDZIŁ

ZATWIERDZIŁ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CIĄGI KOMUNIKACYJNE			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31 d.1. 0815-07 1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem. piaskowej	m ²		
		89.341	m ²	89.341	
				RAZEM	89.341
2	KNR 2-31 d.1. 0803-03 + 1 KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 5 cm	m ²		
		439.9	m ²	439.900	
				RAZEM	439.900
3	KNR 4-01 d.1. 0108-18 + 1 KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żułbetonowych na odległość do 5 km	m ³		
		89.341*0.10+439.9*0.05	m ³	30.929	
				RAZEM	30.929
1.2		Roboty ziemne			
4	KNR 2-01 d.1. 0205-04 2	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		89.341*0.30+439.90*0.55	m ³	268.747	
				RAZEM	268.747
5	KNR 2-01 d.1. 0214-04 2	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8	m ³		
		268.747	m ³	268.747	
				RAZEM	268.747
1.3		Obrzeża betonowe			
6	KNR 2-31 d.1. 0402-01 3	Ława pod krawężniki z piasku	m ³		
		127.20*0.35*0.10+25.99*0.45*0.10	m ³	5.622	
				RAZEM	5.622
7	KNR 2-31 d.1. 0402-04 3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		127.20*0.35*0.20+25.99*0.45*0.20	m ³	11.243	
				RAZEM	11.243
8	KNR 2-31 d.1. 0402-03 3	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
		50.108*0.20*0.15	m ³	1.503	
				RAZEM	1.503
9	KNR 2-31 d.1. 0403-03 3	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej	m		
		127.2	m	127.200	
				RAZEM	127.200
10	KNR 2-31 d.1. 0403-05 3	Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej	m		
		25.99	m	25.990	
				RAZEM	25.990
11	KNR 2-31 d.1. 0407-03 3	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem	m		
		50.108	m	50.108	
				RAZEM	50.108
1.4		Ciągi komunikacyjne			
12	KNR 2-31 d.1. 0104-07 4	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		439.90+89.341	m ²	529.241	
				RAZEM	529.241
13	KNR 2-31 d.1. 0204-03 + 4 KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub. po zagęszcz. 15 cm (tłuczeń fr. 30-60mm)	m ²		
		89.341	m ²	89.341	
				RAZEM	89.341

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31 d.1. 0204-03 + 4 KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.30 cm (tłuczeń fr. 30-60mm)	m ²		
		439.90	m ²	439.900	
				RAZEM	439.900
15	KNR 2-31 d.1. 0204-03 + 4 KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.5 cm (tłuczeń fr. 0-30mm)	m ²		
		439.90+89.341	m ²	529.241	
				RAZEM	529.241
16	KNR 2-31 d.1. 0511-02 4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		89.341	m ²	89.341	
				RAZEM	89.341
17	KNR 2-31 d.1. 0511-03 4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		439.9	m ²	439.900	
				RAZEM	439.900